

**Név:** SZSZM Szigetszentmiklós Városfejlesztő Nonprofit Kft.

**Cím:** 2310 Szigetszentmiklós Damjanich utca 19.

Tárgy: Szigetszentmiklói Városi Sportcsarnok karbantartási munkái 2024.

Megnevezés	Menny.	Anyagdij	Munkadij	Anyagktg.	Díjktg
1. Függőleges falsíkú oldalfali burkolat bontása	38	m2		0 Ft	0 Ft
2. Meglévő lábazati burkolat bontása	25	fm		0 Ft	0 Ft
3. Új oldalfali hidegburkolat készítése flexibilis ragasztóba ágyazva, fugázással	38	m2		0 Ft	0 Ft
4. Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap	21	db		0 Ft	0 Ft
5. Falburkolat javítása (glettelése) és 2x-i festése fehér színnel	29	m2		0 Ft	0 Ft
6. Fasori sétány revitalizációs visszavágása kosaras emelőkocsival, zöldhulladék kezelésével	10	db		0 Ft	0 Ft
7. Kültéri betonfesték eltávolítása	300	m2		0 Ft	0 Ft
8. Betonfelület festése	300	m2		0 Ft	0 Ft
9. Függőleges falsíkú kültéri mészkőlap burkolat bontása (600x300x60)	20	m2		0 Ft	0 Ft
10. Függőleges falsíkú kültéri mészkőlap burkolat pótlása (600x300x60)	20	m2		0 Ft	0 Ft
11. Attika fal bádoggal lemez visszaszedése	41	fm		0 Ft	0 Ft
12. Attika fal bádoggal lemez gyártása és beépítése (max. 1m kiterített szélességig)	41	fm		0 Ft	0 Ft
13. Ragasztott tetőfedések javítása, kulé kavics depónálása, új rétegrend készítése	57	m2		0 Ft	0 Ft
14. Sávosan vagy pontonként hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	39	m2		0 Ft	0 Ft
15. Ragasztott tetőfedések javítása, csatlakozások, áttörések, repedések tömítése MAPEI Polyseal bitumenes tömítőragasztó	39	m2		0 Ft	0 Ft
16. Megsüllyedt viacolor térburkolat bontása, takarítása, törmeléklerakóba történő elhelyezése	241	m2		0 Ft	0 Ft
17. Kavicságyazat pótlása 4cm vastagságig	241	m2		0 Ft	0 Ft
18. Viacolor térburkolat visszaépítése	241	m2		0 Ft	0 Ft
19. Sitt, szemét elszállítása lerakóhelyre	8	m3		0 Ft	0 Ft
<b>Összes költség:</b>				<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Nettó:				0 Ft	
ÁFA 27%				0 Ft	
<b>A munka ára (bruttó):</b>				<b>0 Ft</b>	